

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	39,600		
2	R	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	55,500		
3	R	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,900		
4	R	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,900		
5	R	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,800		
6	R	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,800		
7	R	Odkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	1,500		
8	R	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,830		
9	R	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	222,000		
10	005	<i>Trávové semeno - výber</i>	kg	6,860		
11	R	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	222,000		
12	R	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm	m2	222,000		
13	R	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	222,000		
14	R	Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	222,000		
15	R	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	222,000		
16	R	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	83,000		
17	026	<i>Krušpán vždyzelený -Buxus sempervirens AUREOMARGINATA , v. 20/30; listnatý krík dekoratívny listom, drevom</i>	ks	80,000		
18	026	<i>Wajgélia kvetnatá - Weigela florida VARIEGATA; listnatý krík dekoratívny listom, drevom</i>	ks	3,000		
19	R	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	222,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	252	Chemické odburinenie trávniku Bofix	l	1,500		
21	R	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	222,000		

Zakladanie

22	R	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,150		
23	R	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,750		

Vodorovné konštrukcie

24	R	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	76,200		
----	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--	--

Komunikácie

25	R	Cementová stabilizácia podkladu hr. 150 mm	m2	76,200		
26	R	Cementová stabilizácia podkladu hr.200 mm	m2	76,200		
27	R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	76,200		
28	R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	100,350		
29	R	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lep. malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	15,600		
30	592	Platne betónové 500x250x20 mm	ks	125,000		
31	R	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	76,200		
32	592	Dlažba zámková KLASIKO 20x10x8 cm SIVÁ	m2	80,010		

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

33	R	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	39,731		
34	R	Penetrácia vnútorných stropov	m2	16,900		
35	R	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová stropov štuková	m2	16,900		
36	R	Cementový nástrek stien	m2	240,522		
37	R	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	240,522		
38	R	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	240,522		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	R	Vnútrotná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá - pod obkladačky	m2	19,300		
40	R	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	240,522		
41	R	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	39,731		
42	R	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% hladkých	m2	221,200		
43	R	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	m2	20,500		
44	R	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	241,700		
45	R	Príprava vonkajšieho podkladu stien , emulzia na zvýšenie priľnavosti	m2	241,700		
46	R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová roztieraná	m2	241,700		
47	R	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	241,700		
48	R	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,250		
49	R	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,049		
50	R	Poter pieskovo cementový hr. cez 10 do 20 mm - betónový poklop	m2	1,538		
51	R	Poter pieskovo cementový hr. nad 30 do 40 mm (krycí nášľapný)	m2	15,000		
52	R	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 15 mm	m2	28,600		
53	R	Príprava povrchu betónových mazanín - penetrácia	m2	13,600		

Rúrové vedenie

54	R	Osadenie prefabrikátu do 4t	ks	1,000		
55	592	<i>Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová Ms 140 v.20 cm, hr.steny 10 cm</i>	ks	1,000		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

56	R	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	48,300		
57	592	<i>OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY</i>	ks	49,000		
58	R	Osadenie betón. obrubníka cestného ležato do bet.lôžka	m	7,320		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	R	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	22,000		
60	592	<i>OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm</i>	ks	30,000		
61	R	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,311		
62	R	Úprava plôch chodníka z riečneho kameňa hr. 100 mm	m2	24,150		
63	583	<i>Štrk riečny 32-63</i>	t	4,830		
64	R	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	2,000		
65	553	<i>Odpadkový kôš</i>	ks	2,000		
66	R	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	4,000		
67	553	<i>Parková lavička ANTIVANDAL</i>	ks	4,000		
68	R	Očistenie povrchu betónových konštrukcií - poteru	m2	22,200		
69	R	Očistenie povrchu betónových konštrukcií - stropnej dosky	m2	22,200		
70	R	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	270,140		
71	R	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	270,140		
72	R	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	270,140		
73	R	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	60,200		
74	R	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	25,300		
75	R	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	20,000		
76	R	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	20,000		
77	R	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	125,500		
78	R	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	29,675		
79	R	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,250		
80	R	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,790		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
81	R	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	7,500		
82	R	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	15,600		
83	R	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000		
84	R	Vybúranie drevenej mriežky trojuholníkového tvaru do 1 m2, -0,04100t	m2	0,750		
85	R	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, - 0,04700t	m2	15,466		
86	R	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	5,440		
87	R	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,600		
88	R	Vybúranie muriva tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000		
89	R	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	240,522		
90	R	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 50 %, -0,03000t	m2	221,200		
91	R	Otlčenie cementových omietok vonk. stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	20,500		
92	R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,834		
93	R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	514,008		
94	R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	42,834		
95	R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	342,672		
96	R	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,834		

Presun hmôt HSV

97	R	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	183,163		
----	---	-----------------------------------------------------------------------------------	---	---------	--	--

Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

98	R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	15,000		
99	111	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sadoch	t	0,005		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
100	R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	20,500		
101	628	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	m2	23,575		
102	R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	15,000		
103	628	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	17,250		
104	R	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	24,150		
105	693	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	27,773		
106	R	Odstránenie hydroizolácie -0,01000t	m2	15,000		
107	R	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,146		

Izolácie tepelné

108	R	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	15,100		
109	631	Tepelné izolácie šikmých striech NOBASIL MPE, čadičová minerálna izolácia - doska 80x600x1000	m2	15,402		
110	R	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	15,100		
111	283	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	17,365		
112	R	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,134		

Konštrukcie tesárske

113	R	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	3,550		
114	R	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz	m2	9,100		
115	607	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostrediahr. 18 mm (2500x1250mm)	m2	9,828		
116	R	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	40,000		
117	611	Tatranský profil smrek hr.17 mm x B=110 mm I. trieda	m2	43,200		
118	R	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	40,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
119	R	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,890		
120	R	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,793		

Konštrukcie - drevostavby

121	R	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm	m2	10,695		
122	R	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK, strop trámový drevený, upevnenie na závesoch	m2	15,100		
123	R	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,982		

Konštrukcie klampiarske

124	R	Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, z tabúl 2000x670 mm,	m2	9,100		
125	R	Demontáž krytiny hladkej strešnej z PZ plechu -0,00751t	m2	3,550		
126	R	Krytiny z pozinkovaného Pz plechu - napojenie na jestvujúcu plechovú krytinu	m	14,150		
127	R	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, stykov striech	m2	0,220		
128	R	Ukončovací profil strešnej krytiny z PZ plechu	m	14,150		
129	R	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	10,000		
130	R	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	14,650		
131	R	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	14,650		
132	R	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	6,000		
133	553	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 330 mm, č. CL 33 PZ	ks	6,000		
134	R	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	10,000		
135	553	Odkvapové systémy - POZINK, hák s prelisom, r.š. 330 mm, štandard, č. HP 33/550 30/5 PZ	ks	10,000		
136	R	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	4,000		
137	R	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	3,700		
138	R	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	4,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
139	R	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000		
140	553	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované, D 100 mm, horné	ks	8,000		
141	553	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované, D 100 mm, výtokové	ks	4,000		
142	R	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	10,000		
143	553	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm šrobovací hrot, č. OSH 100 PZ	ks	10,000		
144	R	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	11,000		
145	R	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	11,000		
146	R	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00069t	ks	4,000		
147	R	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,085		

Konštrukcie stolárske

148	R	Montáž obloženia podhládov, prechodový profil	m	38,600		
149	611	Lišta prechodová s hladkým povrchom,	m	40,144		
150	R	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	15,760		
151	611	Plastové okno 3700*4180 hnedej farby vrátane parapetov	ks	1,000		
152	R	Montáž dverí plastových, vchodových za 1 m obvodu dverí	m	27,300		
153	611	Plastové dvojkridlové dvere vonkajšie vrátane nadsvetlíka 1700x2050 mm	ks	1,000		
154	611	Plastové jednokridlové dvere vonkajšie 1000x2000	ks	1,000		
155	611	Plastové jednokridlové dvere vonkajšie 900x2000	ks	1,000		
156	611	Plastové jednokridlové vnútorné dvere 1000x1970	ks	1,000		
157	R	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

Podlahy z dlaždíc

158	R	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu výška 100 mm	m	22,300		
159	R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m ²	28,600		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
160	597	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca hr.10 mm	m2	31,447		
161	R	Montáž prechodového profilu	m	7,100		
162	553	Prechodový profil nerez medzi bet.dlažbou a zánk.dlažbou	m	7,100		
163	R	Škárovanie	m2	30,830		
164	R	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,787		

Dokončovacie práce a obklady

165	R	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	31,000		
166	597	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x200 la	m2	31,620		
167	R	Škárovanie	m2	31,000		
168	R	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	16,000		
169	283	Plastová rohová lišta	ks	16,160		
170	R	Montáž obkladov vonkajších stien z mozaiky s oblými alebo vykrojenými hranami do tmelu	m2	3,000		
171	634	Mozaika - obklad	m2	3,060		
172	R	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,858		

Dokončovacie práce a obklady z kam.

173	R	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm - obklad studne	m2	0,879		
174	583	Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm II/1	m2	0,966		
175	R	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,083		

Dokončovacie práce - nátery

176	R	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné + základný - ručná pumpa	ks	1,000		
177	R	Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom - 70µm	m2	155,343		
178	R	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. náterom reakt. farbou - 105µm	m2	155,343		
179	R	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	40,000		
180	R	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	86,600		
181	R	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	40,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
182	R	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	40,000		
183	R	Protiprašný náter omietky	m2	16,900		
184	R	Náter sadrokartónu farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	44,600		
185	R	Náter sadrokartónu farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný	m2	21,390		

Dokončovacie práce - maľby

186	R	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	240,522		
187	R	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	240,522		

Hodinové zúčtovacie sadzby

188	R	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - montáž a zapojenie chladiaceho boxu	hod	8,000		
189	429	Chladiaci box nerez 1100x2400x1050 mm + doprava	ks	1,000		
190	R	Práce so žeriavom	hod	4,000		
191	R	Stavebno montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny - očistenie bet.poklopu a ručnej pumpy	hod	3,000		

Celkom