

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: ZTI

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	27,720		
2	R	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,720		
3	R	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	17,000		
4	R	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	17,000		
5	R	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	22,740		
6	R	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,980		
7	R	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,544		
8	583	<i>Piesok</i>	t	10,534		
9	R	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	150,000		

Zakladanie

10	R	Lôžko pre šachtový prefabrikát z kameniva hrubého drveného	m3	0,500		
11	R	Obsyp šachty z kameniva hrubého drveného	m3	1,150		
12	R	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15 - rampa	m3	0,596		

Zvislé a kompletne konštrukcie

13	R	Montáž ŽB a betónových nádrží	ks	1,000		
14	593	<i>Prefabrikovaná žumpa 4 m3 + doprava</i>	ks	1,000		

Vodorovné konštrukcie

15	R	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,696		
16	R	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,850		

Rúrové vedenie

17	R	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	20,000		
----	---	--	---	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: ZTI

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	286	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100/PN 16 32x3 nav	m	20,000		
19	R	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	10,800		
20	286	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x1000mm	ks	11,000		
21	R	Montáž tvaroviek na potrubie - koleno 140	ks	1,000		
22	286	PVC koleno 140 hladký kanalizačný systém	ks	1,000		
23	R	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	3,000		
24	286	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 140	ks	3,000		
25	R	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000		
26	R	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, prechodky	ks	2,000		
27	286	Prechodka tlaková RPE D _{xg} D 32/1"	ks	2,000		
28	R	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	20,000		
29	R	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000		
30	R	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	10,800		
31	R	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000		
32	592	Skruž betónová rovná 800x750x100	ks	6,000		
33	592	Zákrytová doska 1000x70	ks	2,000		
34	R	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000		
35	552	Poklop kruhový D600vstupný	ks	1,000		
36	R	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	20,000		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37	R	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m ² , do 600 mm, - 0,06000t	ks	1,000		
38	R	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 09 m ² , hr.do 600 mm, - 0,11900t	ks	1,000		
39	R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,179		
40	R	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,790		
41	R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,179		
42	R	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,432		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: ZTI

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	R	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,179		

Presun hmôt HSV

44	R	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,648		
----	---	--	---	--------	--	--

Práce a dodávky PSV

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

45	R	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	4,000		
46	R	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	6,000		
47	R	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,000		
48	R	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000		
49	R	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny 300x155/125	ks	2,000		
50	R	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000		
51	R	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,013		

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

52	R	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 0	m	13,500		
53	R	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	13,500		
54	R	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,000		
55	R	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,000		
56	551	Gulový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 1"	ks	2,000		
57	R	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	13,500		
58	R	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	13,500		
59	R	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,007		

Zdravotechnika - zariad'. predmety

60	R	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000		
61	642	Misa kombinovaná stojacia invalid.	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: ZTI

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	R	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	2,000		
63	642	<i>Umývadlo biele standard</i>	ks	2,000		
64	R	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb	2,000		
65	551	<i>Madlo invalidné krakorcové sklopné</i>	ks	2,000		
66	R	Montáž elektrického ohrievača prietokového 5 l./min-1	súb	2,000		
67	484	<i>Ohrievač vody prietokový 4,4kW, horná alebo spodná montáž</i>	ks	2,000		
68	R	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	5,000		
69	551	<i>Ventil rohový 1/2" s filtrom a hadičkou</i>	ks	5,000		
70	R	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000		
71	551	<i>Umývadlová stojanková batéria</i>	ks	2,000		
72	R	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000		
73	551	<i>Uzávierka zápachová-sifón umývadlový DN40</i>	ks	2,000		
74	R	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,055		

Hodinové zúčtovacie sadzby

75	R	Stavebno montážne práce náročné - osadenie bet.žumpy do 9t žeriavom	ks	1,000		
----	---	---	----	-------	--	--

Celkom