

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku - zmena stavby pred dokončením

Objekt: Rekonštrukcia prístupovej spevnenej plochy

Objednávateľ: OBEC KALONDA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kalonda

Dátum:

Č.	KCN	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	R	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	335,000		
2	R	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m ³	335,000		
3	R	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	335,000		
4	R	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	335,000		

Komunikácie

5	R	Cementová stabilizácia podkladu hr. 150 mm	m ²	670,000		
6	R	Cementová stabilizácia podkladu hr.200 mm	m ²	670,000		
7	R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m ²	670,000		
8	R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m ²	670,000		
9	R	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.III, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	670,000		
10	R	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m ²	670,000		
11	R	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 50 mm	m ²	222,000		
12	R	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	670,000		
13	R	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. jemnozrný (ABJ) hr. 60 mm	m ²	670,000		

Presun hmôt HSV

14	R	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	921,938		
----	---	--	---	---------	--	--

Celkom